



DATA ARRIVO	26/06/2018
REGISTRATO	S.H.
N. PROT.	1713
COPIA	OK

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
3° DIP. - ASSETTO DEL TERRITORIO

Prot. N° 10756

li, 20/06/2018

Al Signor Sindaco SEDE

All'Ass.re al ramo SEDE

Al Dirigente del 2° Dipartimento SEDE

Al Segretario Comunale SEDE



Spett.le Mediale S.r.l.
Via Rossini, 98
97017 SANTA CROCE CAMERINA (RG)

Oggetto: *Elenco prezzi degli allacci idrici e fognari. Anno 2018.*

La Società Mediale S.r.l. con nota prot. 516 del 26/02/2018, acquisita agli atti di questo Comune col prot. n.003333 del 02/03/2018, ha chiesto, a seguito della pubblicazione sulla G.U.R.S. n.5 del 26/01/2018 del "Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici anno 2018", l'aggiornamento dei costi a carico dell'Utente di cui all'allegato "A" dell'Atto di Sottomissione del 21/05/2008, inerenti gli allacci idrici e fognari.

Questo Ufficio ha calcolato il costo inerente gli allacci idrici e fognari sulla base di analisi dei prezzi nonché dei prezzi finiti di cui agli articoli del vigente "Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici anno 2018" che si trasmette allegato alla presente.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti.

Il Dirigente del 3° Dipartimento
arch. Maria Angela Mormina





COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
3° DIP. - ASSETTO DEL TERRITORIO

Oggetto: *Aggiornamento prezzi degli allacciamenti idrici e fognari. Anno 2018*

RELAZIONE TECNICA

Il presente prezzario degli allacciamenti idrici e fognari viene definito sulla base di analisi dei prezzi nonché dei prezzi finiti di cui agli articoli del Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici anno 2018 attualmente vigente.

Sulla base di specifiche esigenze riscontrate, l'attuale articolazione tariffaria approvata con Deliberazione del C.C. n°.24 del 24/05/2010 e aggiornata con Deliberazione del C.C. n°.27 del 29/06/2011, è stata diversificata tenendo presente le varie tipologie di pavimentazione presenti sul territorio.

Gli allacci tipo sono comprensivi di scavo, rinfianco, tubazione, tombamento, ripristino pavimentazione bitumata, pozzetti, spese tecnico-amministrative e impianto di cantiere nonché, per l'acquedotto, delle apparecchiature idrauliche.

Il loro prezzo è stato valutato attraverso misure geometriche per una lunghezza massima di m. 3,00 (tre) misurati in pianta dal punto di allaccio posto sulla strada fino al punto di consegna ed è composto da una quota fissa e dalle eventuali eccedenze applicabili caso per caso.

Il presente elenco prezzi si applica per la predisposizione di preventivi per lavori di allacciamento alle reti di acquedotto e fognatura.

A) Allacciamento idrico.

Per allacciamento idrico va inteso il tratto di tubazione (diramazione) che collega la condotta di distribuzione al punto di consegna (pozzetto o nicchia a parete in cui è alloggiato il contatore).



Le varie diversità rispetto all'originario art. W15bis (allaccio idrico rete esistente) sono determinate in funzione del tipo di pavimentazione da ripristinare (A1.1, A1.2, A1.3).

Sono state, poi, determinate le eccedenze da sommare sempre alle quote fisse, in relazione alla lunghezza effettiva dell'allacciamento misurata sul posto (B1.1).

Gli originari articoli W17 oggi C1.1 (formazione alloggio contatore), W18 oggi D1.1 (contatore d'acqua da 1/2") e W19 oggi D1.2 (contatore d'acqua da 3/4") sono stati aggiornati in base al vigente Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici e al vigente costo orario della mano d'opera edile nella provincia di Ragusa (ottobre 2017).

B) Allacciamento fognario.

Le caratteristiche tecniche per l'allaccio tipo sono le seguenti:

- Tubazioni in PVC serie pesante con diam. 160 mm. posata con letto e rinfianchi in sabbia su di uno scavo con profondità media di cm. 130, larghezza cm. 40, il riempimento dello scavo con inerte idoneo, proveniente dagli scavi, nonché il ripristino del manto stradale;
- L'allaccio prevede, altresì, la fornitura e posa in opera di un pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso e relativo telaio e chiusino in ghisa classe D400 posto al limite del marciapiede dal quale parte la tubazione.
- Il collegamento alla fognatura pubblica verrà eseguito con innesto a 45° senza pozzetto d'ispezione.

L'articolo E1.1 è stato aggiornato in base al vigente Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici e al vigente costo orario della mano d'opera edile nella provincia di Ragusa (ottobre 2017).

E' stata, poi, determinata l'eccedenza da sommare sempre alla quota fissa, in relazione alla lunghezza effettiva dell'allacciamento misurata sul posto (F1.1).

Si allegano:

- Analisi Prezzi, Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo "Ripristino marciapiede in basole";
- Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo "Ripristino marciapiede in mattonelle d'asfalto o similari";
- Analisi Prezzi, Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo "Formazione alloggio gruppo contatore";

- Analisi Prezzi, Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo “Fornitura e collocazione gruppo contatore da 3/4””;
- Analisi Prezzi, Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo “Fornitura e collocazione gruppo contatore da 1/2””;
- Analisi Prezzi, Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo “Realizzazione tratto di condotta idrica in PE del \varnothing 25”;
- Analisi Prezzi, Elenco Prezzi e Computo Metrico Estimativo “Realizzazione allaccio fognario su strada asfaltata”;
- Disegni e particolari allaccio idrico;
- Disegni gruppo contatore a parete - utenza singola;
- Disegni e particolari allaccio fognario;
- Tabella tariffe S.I.I.

Si fa presente, infine, che sarebbe auspicabile, secondo questo Ufficio, che in caso di lavori di allacciamento, le opere civili possano essere realizzate a cura del cliente, quando espressamente richiesto dallo stesso, sotto sorveglianza e assistenza tecnica del concessionario del S.I.I.

Santa Croce Camerina, li 20/06/2018



Il Tecnico
geom. Giovanni Mandarà

Il Dirigente del 3° Dipartimento
arch. Maria Angela Mormina